

様式第3号

工事内容に関する質問回答表

施工年度	令和6年度	工 事 名	令和6年度 東和小学校プール改修工事
回 答 日	令和 年 月 日		
質問事項	図面番号A008において 図面左下に改修前断面図がありますが改修後と思われます。		
回 答	お見込みのとおりです。		
質問事項	また図面番号A007において		
	砂敷t=40、クラッシャーランt=50存置とありますが、コンクリート舗装下に		
	路盤t=100はクラッシャーランt=50が必要と思われます。		
	ご指示願います。		
回 答	A-008号図、コンクリート舗装詳細図内の路盤100mmは90mm（既存砂40mm+既存 砕石50mm）と読み替えてください。		
質問事項	また舗装材Aの厚さをご指示願います。		
回 答	厚さ10mmとしてください。		