水道課の作業　　**指定給水装置工事事業者の作業**

給水装置工事依頼

事前調査
給水装置工事申込書作成
道路占用許可申請書（道路管理者）

↓

給水装置工事申込書提出

添付書類
道路占用許可書の写し
給水装置工事申請書の作成点検表
位置図
公図
給水管計画図（平面図）
給水装置工事使用材料リスト
利害関係者承諾書等

書類審査　・　現地調査
決裁

申込み約1週間

↓

納付書作成

納付書発行

水道メーター支給

工事着手届

↓

配管作業・水圧試験
工事記録写真の撮影
工事完成届
給水装置工事検査申請書の作成

給水装置工事検査申請書の提出

工事完成の日から2週間以内に提出

↓

検　査（必要により現地確認）

添付書類
給水装置工事自社検査報告書
竣工平面図
工事記録写真

水道使用異動届

↓

水道使用開始