

## 工事内容に関する質問回答表

施工年度	令和 8 年度	工事名	令和 8 年度 周防大島町総合体育館改修工事（建築工事）
回 答 日	令和 8 年 5 月 1 1 日		
質問事項	1. 内訳書 P. 28 廃材処分費において、アスベスト、ガラス陶磁器類の発生材積込みは撤去費に含むのか御指示願います。		
回 答	アスベストについては、徴収した業者の見積りに含んでいます。 ガラス陶磁器類はコンクリート類の積み込みに含んでいます。		
質問事項	2. 図面番号 A-23、A-39 において、2F 木製見切縁 55×30 WP、1F 木製見切縁 70×25 WP とありますが、木見えがかりは全て CL ですかご指示願います。		
回 答	2F 木製見切縁 55×30 および 1F 木製見切縁 70×25 は CL を正としてください。		
質問事項	3. 内訳書 P. 19 電動カーテンレールは、リモコンスイッチかどうかご指示願います。		
回 答	既設壁埋め込み式リモコンスイッチを再利用することにしていきます。 なお、現状使用が可能と判断し、電気設備費用は計上していませんが、通電状況によっては受注者と変更対応について協議します。		

質問事項	4. 内訳書 P. 20 AW-16 4ヶ所 既存仮撤去、再取付とありますが、六角シャフト式は、廃盤となっていてメンテ対応動作不良を起こす可能性があるということですが、御指示願います。
回答	現場で、専門メーカーとの協議により既存仮撤去、再取付が可能と判断しています。入札においては既存仮撤去、再取付として積算してください。なお、施工時に必要に応じてメンテ対応動作不良のリスクも含めて検討を行うこととします。
質問事項	5. 内訳書 P. 17 壁グラスウールボード 24kg/m <sup>3</sup> とありますが、32kg/m <sup>3</sup> となるのですがご指示願います。
回答	入札においては 24kg/m <sup>3</sup> で積算してください。 なお、32kg/m <sup>3</sup> の商品を選定することは、吸音性能を向上させる意味では問題ありませんので、変更については受注者と協議します。
質問事項	6. 内訳書 P. 15 高浸透形吸水防止コンクリート打放工法は、溶剤形か水性かご指示願います。
回答	水性としてください。
質問事項	7. 内訳書 P. 11 2階デッキ改修において、改質アスファルトシート防水 ZIP-1 工法 A-1 常温粘着工法 平場 22.8 m <sup>2</sup> 、立上り 24.5 m <sup>2</sup> とありますが、図面番号 A-48 a-a 断面詳細図では改質アスファルトシート防水 ZPL-1 常温複合防水工法 平場 立上り共になっています。ご指示願います。
回答	内訳書記載内容を正としてください。